

# Reguleringsføresegner

## Detaljregulering Fv 3408 Skredsikring Byrte nord

Tokke kommune

Nasjonal arealplan-ID: 220002

Datert: 18.11.2022

## FØREMÅLET MED PLANEN

Planen skal leggje til rette for bygging av snøskredsikringstiltak langs fylkesveg 3408, Byrtevegen, ved to skredpunkt, Bergstøy og Risstøy, i Byrte nord i Tokke kommune.

Reguleringsføresegnene gjelder for regulert område som er vist med plangrense i plankartet i målestokk 1:1000 datert 17.11.2022

## FELLESFØRESEGNER

### Terrenghandsaming og vegetasjon (pbl § 12-7 nr. 1)

Ved utforming av anlegget skal det leggjast vekt på terrengrørligging med gode overgangar til tilliggjande terrengrørligging.

### Kulturminne (pbl § 12-7 nr. 2)

Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan verke inn på eit automatisk freda kulturminne, skal Vestfold og Telemark fylkeskommune bli kontakta og arbeidet skal bli stansa i den utstrekkinga det kan berøre kulturminnet. Kulturminnestyresmaktene avgjer snarast mogleg - og seinast innan 3 veker - om arbeidet kan halde fram og vilkåra for det. Fristen kan forlengjast når særlege grunnar tilseier det (jf. Kulturminneloven § 8, andre ledd).

## Miljøforhold

### Forureining

Den ansvarlege for terrenghandlinga innanfor planområdet må vurdera om det er grunn til å tru at det er forureining i grunnen. Ved slike tilfelle skal den ansvarlege sørge for at det blir gjennomført miljøteknisk undersøking for å kartlegge forureiningssituasjonen i grunnen, og

utarbeide ein tiltaksplan for handtering av forureina massar. Miljøteknisk undersøking skal utførast i samsvar med forureiningsforskrifta kap.2, NS-ISO 10381-5 og rettleiar TA-2553. Det skal etablerast tiltak som skal sikre at ikkje vassmiljøet tar skade som følgje av utslepp til vassdraga i anleggsperioden.

### **Naturmiljø**

Det skal utarbeidast ein ytre miljø–plan (YM–plan) før oppstart av byggearbeid.

### **Samfunnsikkerheit og beredskap**

#### **Skred**

Før utbyggings-/grave-/oppfyllingsarbeid innanfor omsynssonene for ras- og skredfare skal risikoen for skred bli vurdert, og eventuelle tiltak bli gjennomført. Det er krav om fagkyndig utgreiing i samband med utarbeiding av byggjeplan, og ved søknad om byggje- og anleggstiltak.

## **FØRESEGNER TIL AREALFØREMÅL**

### **Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)**

#### **Veg (SV)**

Område o\_SV blir nytt til offentleg køyreveg, både eksisterande og ny. Føremålet omfattar vegflater/køyrefelt, skuldrer, rekkverksrom, siktsoner, skjerings- og fyllingsskråningar, grøfter, murar, fallgrøfter, andre sikringstiltak og elles relevante sideområde tilhøyrande offentleg veg.

Vegetasjonen skal tilpassast karakteren til dei tilgrensa areala. Det skal leggast vekt på estetikk og kvalitet ved val av plantesortar, og ved planlegging og opparbeiding av areala. Ny vegetasjon bør vera stadeigen. Terrenginngrep i samband med veganlegg skal skje mest mogleg skånsamt.

### **Landbruks-, natur- og friluftsføremål og reindrift (§ 12-5 nr. 5)**

#### **Landbruks-, natur- og friluftsføremål og reindrift (LNFR)**

Areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden. Områda skal nyttast til tradisjonelt jordbruk, skogbruk, landbruk og dessutan reindrift.

## FØRESEGNER TIL OMSYNSSONER

### Sikrings-, støy- og faresoner (tbl § 11-8 a og § 12-6)

#### **Frisikt (H140)**

Gjeld frisiktområde for avkøyring til fylkesvegen. Innanfor frisiktsona skal frisikt etablerast i hendhald til handbøkene til Statens vegvesen. Enkeltståande element med breidde mindre enn 0,3 meter, slik som belysningsstolpar og trestammar kan aksepteras.

#### **Ras- og skredfare (H310\_1)**

Gjeld fare for snøskred.

#### **Ras- og skredfare (H310\_2)**

Gjeld fare for jord- og flaumskred.

### **Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv m.m. (tbl § 11-8 c)**

#### **Bevaring naturmiljø (H560)**

Arealet er eit viktig naturområde som omfattar gammal granskog med gamle tre med «høg kvalitet» etter Nin-instruksjonen, og ei lita myr, som skal bevarast urørt.

Naturverdiar skal bevarast og aktivitetar som kan skade desse skal ikkje finnast. Ferdsel innanfor omsynssona skal skje på ein mest mogleg skånsam måte. Området kan nyttast som ein del av eit større område med beite.

## FØRESEGNOMRÅDE

### **Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer (tbl § 12-7 nr. 1 og nr. 4)**

#### **Funksjons- og kvalitetskrav for sikringstiltak #1**

Gjeld føresegnområde for sikringstiltak ved skredpunkt Bergstøyl og Risstøyl.

Arealet innanfor den viste sona skal nyttjast til oppbyggjing av fangvoll/voll og avlagringsbasseng med tilhørande fyllingar, skjeringar, skråningar og dessutan handtering av overvatn/bekk.

Fangvollen ved Bergstøyl skal ha ein maks høgde på 7 m, og voll ved Risstøyl skal ha ei maks høgde på 4 m, målt over terreng på støytsida/sida mot rasområdet.

Det blir ikkje tillate med inngrep i, eller i nærleiken av, føresegnområda som kan påverke stabiliteten i området, og/eller føre til at funksjonen og hensikta til vollane/tiltaka blir øydelaga/minka. Ved ev. bekkeomlegging/bekkelukking skal bekk reetablerast med eksisterande bekkemasser, ev. bli supplert med stadeigne morenemassar.

### **Funksjons- og kvalitettskrav for tilkome #2**

Føresegnområde for tilkome frå fylkesveg 3408 til sikringstiltak ved Bergstøy og Risstøy.

Eigar av fylkesveg 3408 skal til kvar tid ha rett og moglegheit til å ta seg fram med driftskøyretøy til sikringstiltak ved Bergstøy og Risstøy innanfor føresegnområdet.

### **Mellombels byggje- anleggsområde #3**

Område skal nyttast som mellombels anleggsområde og mellombels riggområde, Jf. Plan- og bygningsloven § 12–7 nr.1. Områda kan nyttas til verksemd som er nødvendig for anleggsdrifta. I områda kan det bli bygd anleggsvegar, riggområde og mellombels lagring av jord- og steinmassar og utstyr. Før mellomlagring av massar skal lokalstabilitet vere avklart.

Seinast eit halvt år etter at anlegget er ferdig, skal områder satt av til byggje- og anleggsområde vere satt i stand, og ført tilbake til underliggjande arealføremål, og skal i størst mogleg grad settjast tilbake i den standen det var før anleggsarbeidane starta. Føresegnsområdet byggje- og anleggsområde blir avslutta når anleggsarbeidet blir avslutta.